

Leistungsverzeichnis

6 Los 6 Gerüstbauarbeiten

Projekt: 1807 Umbau & Modernisierung Schulstandort Eisfeld

Bauherr: Landkreis Hildburghausen, Wiesenstr.18, 98646 Hildburghausen

Abgabe/
Submission: 16.07.2018, 8:20 Uhr, LRA Hildburghausen, Wiesenstr. 18, 98646 Hildburghausen

Anbieter: _____

Ausführungstermin: ab August 2018

Summe Angebot netto: _____ EUR

19,0 % MwSt: _____ EUR

brutto: _____ EUR

Summe geprüft netto: _____ EUR

19,0 % MwSt: _____ EUR

brutto: _____ EUR

Projekt: 1807 Umbau & Modernisierung Schulstandort Eisfeld
 Bauherr: Landkreis Hildburghausen, Wiesenstr.18, 98646 Hildburghausen

Lv: 6 Los 6 Gerüstbauarbeiten

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
6	LV: Los 6 Gerüstbauarbeiten		
1.	Titel: Gerüstbauarbeiten		
1.1.	Fassadengerüst, Dach, LK 3, W06 Arbeitsgerüst für Fassaden- und Dacharbeiten als längenorientiertes Standgerüst, oberste Gerüstlage höhengerecht erstellen, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1. Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit). Konstruktionsart : Einzurüstende Fläche : senkrecht, keine Vorsprünge Höhe einzurüstender Fläche : Standfläche : eben, normal belastbar Verwendungszweck : Höhenklasse : H2 Breitenklasse : W06 Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m2)	1.500,00 m2	
1.2.	Fass./Dachgerüst, LK 3, W06, Gebr.überl. Gebrauchsüberlassung des Fassaden- und Dachgerüsts über die Grundeinsatzzeit hinaus, Arbeits- und Schutzgerüst gemäß DIN EN 12811-1. Konstruktionsart : Metallgerüst Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m2) Belagsbreite : Klasse W06	70.000,00 m2Wo	
1.3.	Fassadengerüst a. Dach, LK 3, W06 Arbeitsgerüst für Fassaden- und Dacharbeiten als längenorientiertes Standgerüst gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1, auf flach geneigten Dachflächen; Schutzmaßnahme mit Bautenschutzmatte und Lastverteilerplatten zum Schutz der Dacheindeckung; abgerechnet wird die eingerüstete Fassadenfläche; Es sind entsprechende der Dachhaut angepasste Lagesicherungen zu verwenden. Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit). Ausführung Dachneigung : bis 10° Höhe einzurüst. Fläche : bis 10,5 m über Dachfläche Konstruktionsart : Metallgerüst Verwendungszweck : Abbruch-, Zimmerer-, Klempner-, Fassadenarbeiten Höhenklasse : H2 Standfläche : eben, normal belastbar Belagsbreite : Klasse W06 (0,60-0,90 m) Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m2)	250,00 m2	

Projekt: 1807 Umbau & Modernisierung Schulstandort Eisfeld
 Bauherr: Landkreis Hildburghausen, Wiesenstr.18, 98646 Hildburghausen
 Lv: 6 Los 6 Gerüstbauarbeiten

1. Gerüstbauarbeiten

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
1.4.	Gerüstumbau für Dritte Gerüstumbau (eigene Arbeits- und Schutzgerüste) für Zwecke anderer Unternehmer. Art des Gerüsts : Metallgerüst Umbau für das Gewerk : nach Wahl und Aufforderung durch Bauleitung		
	100,00 m2		
1.5.	Überbrückung, LK 3, W06 Überbrückung von Durchfahrten, Eingängen, nicht tragfähigen Bauteilen u. dgl. in der Gerüstkonstruktion. Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) Überbrückungsbreite : ca. 9,00 m Lastklasse : 3 Breitenklasse : W06		
	9,00 m		
1.6.	Überbrückung, LK 3, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung der Gerüstüberbrückung für Fassadengerüst, über die Grundeinsatzzeit hinaus. Überbrückungsbreite : 9 m Lastklasse : 3		
	360,00 mWo		
1.7.	Fanggerüst, Verbreiterung 0,60 m Ausbau des Fassadengerüsts an der Traufe zum Schutzgerüst für Dachdecker- und Klempnerarbeiten, als Fanggerüst nach DIN 4420-1 bei Dachneigungen < 15°, Lastklasse wie Hauptgerüst. Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit). Klasse Absturzhöhe : FL 1 Konsolbreite : mind. 0,60 m Mind. Gerüstbreite : W09 (0,90-1,20 m) Lastklasse : 3		
	80,00 m		
1.8.	Fanggerüst, Verbreit., 0,60 m, Gebr.überl. Gebrauchsüberlassung des Fanggerüsts an Fassadengerüst über die Grundeinsatzzeit hinaus. Konsolbreite : 0,60 m		
	1.600,00 mWo		
1.9.	Gerüstbekleidung, Schutznetz PP Vollflächige Gerüstbekleidung gemäß DIN 4420-1 als Sicht-, Witterungs- und Staubschutz mit Schutznetz. Ausführung mit hochfestem Polypropylen (PP) nach DIN EN 1263-1, Energieaufnahme 4,2 kJ Farbe : beliebig Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : B1 Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).		
	1.100,00 m2		

Projekt: 1807 Umbau & Modernisierung Schulstandort Eisfeld
 Bauherr: Landkreis Hildburghausen, Wiesenstr.18, 98646 Hildburghausen
 Lv: 6 Los 6 Gerüstbauarbeiten

1. Gerüstbauarbeiten

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
1.10.	Gerüstbekleidung, Schutznetz, Gebr.überl. Vollflächige Gerüstbekleidung gemäß DIN 4420-1 mit Schutznetz aus Polypropylen. Verlängerung der Gebrauchsüberlassung über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus. Gebrauchsüberlassung : 40 Wochen 44.000,00 m2Wo		
1.11.	Fassadengerüst umsetzen, LK 3, W06 Arbeitsgerüst gemäß DIN EN 12811-1 als längenorientiertes Standgerüst (Fassadengerüst DIN EN 12810-1) auf der Baustelle umsetzen mit Auf- und Abbau sowie Horizontaltransport. Transport : bis 50 m Lastklasse : 3 Breitenklasse : W06 100,00 m2		
1.12.	Zusätzliche An- u. Abfahrten Zulage für zusätzliche An- u. Abfahrten der Baustelle für Gerüstumbauten auf Anforderung der Bauleitung. 1 Stk. entspricht An- u. Abfahrt 4,00 St		
1.13.	Regieleistungen_Mischstundensatz Stundenlohnarbeiten werden nur nach Erteilung gesonderter schriftlicher Beauftragung ausgeführt und vergütet. Die Abrechnung erfolgt nach Verrechnungssätzen gegen Nachweis. Die Stundenverrechnungssätze enthalten den tatsächlichen Lohn, die Zuschläge für Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträge, Lohn- und Gehaltsnebenkosten. Die Verrechnungssätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln. Nachfolgende Stundensätze sind geschätzt, die Verrechnungssätze gelten unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden und §2 Nr.3 VOB/B gilt in soweit nicht. Für die Stundensätze ist ein Mischpreis für den Einsatz der vorgesehenen Montagekräfte (Lehrling/ Monteur/Obermonteur/Meister) zu bilden und anzugeben. Eine gesonderte Verrechnung der unterschiedlichen Montagekräfte erfolgt nicht. 10,00 h		
Summe Titel 1. Gerüstbauarbeiten			
Summe LV 6 Los 6 Gerüstbauarbeiten			

Zusammenfassung

Titel 1. Gerüstbauarbeiten

EUR

Projekt: 1807 Umbau & Modernisierung Schulstandort Eisfeld
Bauherr: Landkreis Hildburghausen, Wiesenstr.18, 98646 Hildburghausen
Lv: 6 Los 6 Gerüstbauarbeiten

Zusammenfassung

Titel 1. Gerüstbauarbeiten

_____ **EUR**

Gesamt netto

_____ **EUR**

zzgl. 19,0 % MwSt

_____ **EUR**

Gesamt brutto

_____ **EUR**

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift